

ქ. გურჯაანში ზემოს პარკის ხარჯთაღრიცხვა

N	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი, ლარი	მოცულობისა და ერთეულის ფასის ნამრავლი (ლარი)
1	2	3	4	5	6
	demontaJi				
	gare ganaTebis boZebis demontaJi	cali	25,0		0,00
	nagvis urnebis demontaJi	cali	19,0		0,00
	skamis demontaJi	cali	19,0		0,00
	samSeneblo nagvis datvirT. avtoTviTm. xeliT	kub.m.	30,0		0,00
	samSeneblo nagvis transportireba 20km-ze	tona	51,0		0,00
	ზორდიურებისა და ტროტუარების მოწყობა				
	arsebuli dazianebuli betonis filebis moxsna sangrevi CaquCebiT	m3	74,65		0,00
	dazianebuli bazaltis bordiurebis zomiT 15X30sm moxsna pnevmaturi CaquCebiT	m	300		0,00
	dazianebuli bazaltis bordiurebis zomiT 10X20sm moxsna pnevmaturi CaquCebiT	m	157		0,00
	bordiurebis betonis safuZvlis daSla pnevmaturi CaquCebiT	m3	4,57		0,00
	samSeneblo nagavis datvirTva a/TviTmcllebze xeliT	m3	79,22		0,00
	III kat. gruntis damuSaveba meqanizmebiT da datvirTva avtoTviTmclze	m3	138,75		0,00
	III kat. gruntis damuSaveba xeliT	m3	46,25		0,00
	gruntis datvirTva a/manqanaze xeliT	m3	46,25		0,00
	samSeneblo nagavis da gruntis gatana 20km-ze	tn	185,00		0,00
	betonis bordiuris (15X30 sm) mowyoba	100grZ.m.	2,94		0,00
	betonis bordiuris (10X20 sm) mowyoba	100grZ.m.	1,75		0,00
	RorRis safuZvlis mowyoba sisqiT 10 sm	m2	925		0,00
	wvrili fraqciis qviSis fena sisqiT 10 sm	m3	92,5		0,00
	trotuaris safaris mowyoba betonis dekoratiuli filebiT. 30*30*6	m2	925		0,00
	ტერიტორიის განათება				
	III kat. gruntis damuSaveba xeliT	m3	432,00		0,00
	qviSis sawolis mowyoba milis qveS sisqiT 10sm da kabelis Cadebis Semdgom dafarva sisqiT 15sm	m3	135,00		0,00
	tranSeis darCenili nawilis Sevseba qviSa-xreSovani nareviT trotuaris safuZvlis qveda fenamde da fenebad datkepna	m3	297,00		0,00
	zedmeti gruntis datvirTva a/manqanaze xeliT	m3	432,00		0,00
	gruntis gatana 20 km-ze	tn	734,40		0,00
	boZebis Camagreba betoniT m-150	kub.m.	45,00		0,00
	sasignalo lenti	grZ.m	900,00		0,00
	კაბელის ჩადება თხრილში კვეთით 4X10	grZ.m	900,00		0,00
	gofrirebული მილი d=50 mm	grZ.m.	900,00		0,00
	gare ganaTebis dekoratiული boZis mowyoba	cali	30,00		0,00
	დენდროლოგია				
	miwis Setana gamwvanebisTvis	kub.m.	274,20		0,00
	balaxis kordis dageba	kv.m.	1371,0		0,00
	skami	cali	19,00		0,00
	ჯამი				0,00
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%				0,00
	ჯამი				0,00
	დღგ 18 %				0,00
	ჯამი				0,00